

住宅建築費概算大書

一金拾五萬圓

公營住宅七戸建五十五棟(百十戸)建築費

内譯

種目	概算額	摘	要
木 材	三六、三〇〇 <small>四</small>	大改管林高ヨリ拂ト受タル丸太材六千六百石代二石五斗半	
運搬費	一三、二〇〇	右丸太材運送費 一石二斗	
製材費	一三、二〇〇	右丸太材製材費 一石二斗	
屋 根	二一、一七五	瓦葺上 千九百二十五坪	一坪十一斗
壁	一四、四〇 <small>四</small>	壁四千十五面坪	一坪三四斗半
建 具	一九、二五〇	建具大小取交七千七百本	一本二斗五斗半
畳	六、四三五	畳二千四百四十五畳	一畳三四
大 工	一三、七五〇	大工延五千五百人	一人二斗五斗半
人 夫	二、二〇〇	人夫延千百人	一人二斗
雑 品	八三六	諸雑品代	
監督費	二、〇〇〇	監督員手當	
敷地費	一一、一二	土盛、敷地費	
設計費	五〇〇		
借地料	五二八	敷地料	
電燈費	六六〇	電燈取付費	
水道費	四、四〇〇	水道給水装置費	
合計	一五〇、〇〇〇		

兵庫縣城崎郡豊岡町役場